



ООО «СТО ТЕХНОЛОГИЙ»

105187, город Москва, Измайловское шоссе, дом 71 кор.8/7 эт.цок. пом.100

8(495)792-98-20 8(926)439-71-72

s.sto-t@yandex.ru, www.sto-t.ru

Коммерческое предложение на ремонтные работы в подземном паркинге ЖК "проезд Березовой рощи, 12"

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Цена за ед.изм. мат-л, руб., с НДС	Цена за ед.изм. работа, руб., с НДС	Цена за ед.изм. мат-л , руб., с НДС	Цена за ед.изм. работа , руб., с НДС	Ст-ть Всего, руб., с НДС
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1. ДЕФОРМАЦИОННЫЙ ШОВ							
1.1.1	Отчистка деформационных швов от ППС, отслаивающегося бетона, краски и мусора профессион смывкой Telakka EPOXY 13кг, расх 2,5 кг/6 м.п	м.п	496,00	440,00	350,00	218 240,00	173 600,00	391 840,00
1.1.2	Обработка основания составом для защиты бетона и арматуры от коррозии и повышения адгезии Kale Tamirart AC, 3 мм расход 8кг/м.п	м.п	496,00	890,00	600,00	441 440,00	297 600,00	739 040,00
1.1.3	Заполнение шва гидропломбой Kale Izostop, 7,5 кг/м.п	м.п	496,00	1 725,00	1 400,00	855 600,00	694 400,00	1 550 000,00
1.1.4	Заполнение шва XPS CARBON PROF на Клей для пенополистирола профессиональный Penoplex Fastfix	м.п	496,00	740,00	600,00	367 040,00	297 600,00	664 640,00
1.1.5	Нанесение высокоэластичной гидроизоляционной пасты Kale 3131 Elastikor Расход 1,5 кг - на 1 м.п, толщ. 4 мм	м.п	496,00	2 560,00	1400,00	1 269 760,00	694 400,00	1 964 160,00
1.2.1	Разгрузка, подъем и перемещение материалов	тн	12		6500,00		78 000,00	78 000,00
1.2.2	Аренда и перемещение строительных тур (3 месяца)	штг	4	45 000,00	36 000,00	180 000,00	144 000,00	324 000,00
1.2.3	Ежедневная уборка и укрывка ПВХ-пленкой места проведения работ (90 дней)	м.п	496	360,00	400,00	178 560,00	198 400,00	376 960,00
1.2.4	Доставка материалов							45 000,00
1.2.5	Мобилизация/демобилизация							100 000,00
1.2.6	Исполнительная документация							50 000,00
								6 283 640,00 Р

2. РЕМОНТ ПАНДУСА								
2.1.1	Отчистка поверхности пандуса в подземный паркинг от отслаивающегося бетона, краски, мусора профессиональной смывкой Telakka EPOXY 13кг, расход 1 кг/3 м2	м2	111,90	1 365,00	360,00	152 743,50	40 284,00	193 027,50
2.1.2	Обработка основания составом для защиты бетона и арматуры от коррозии и повышения адгезии Kale Tamirart AC, 3 мм расход 12 кг/м2	м2	111,90	2 060,00	960,00	230 514,00	107 424,00	337 938,00
2.1.3	Восстановление поврежденного покрытия с применением ремонтного состава Kalekim 4210 Groutart (толщина слоя 60 мм, расход ~20 кг на см/м2)	м2	111,90	5 100,00	1 920,00	570 690,00	214 848,00	785 538,00
2.1.4	Нанесение двухкомпонентного грунтовочного покрытия на эпоксидной основе, с низкой вязкостью, не содержащий растворителей Kalekim Tecnica 132 / 20 кг (грунт и выравнивающий слой) (слой 4 мм, расход 3,2 кг на 1мм/м2)	м2	111,90	2 440,00	2 200,00	273 036,00	246 180,00	519 216,00
2.1.5	Присыпка кварцевым песком фракции 0,3-0,4 (расход 5-7 кг на м2) подготовленного основания	м2	111,90	960,00	480,00	107 424,00	53 712,00	161 136,00
2.1.6	Нанесение финишного эпоксидного покрытия Kalekim Tecnica 332 / 20 кг - расход 1,5 кг/м2	м2	111,90	7 800,00	2 200,00	872 820,00	246 180,00	1 119 000,00
2.2.1	Разгрузка, подъем и перемещение материалов	тн	18		6 500,00		117 000,00	117 000,00
2.2.2	Доставка материалов							45 000,00
2.2.3	Мобилизация/демобилизация							100 000,00
2.2.4	Исполнительная документация							50 000,00
								3 427 855, 50 Р

ИТОГО 9 711 495,50 Р
В т.ч. НДС 1 618 582,58 Р



Цхомелидзе С.К.

Генеральный директор

Цхомелидзе С.К.