

Общество с ограниченной ответственностью «РоКо-Строй»

123007, г.Москва, 2-й Хорошевский пр-д, д.7, стр. 1, ант. 1эт. Пом.1П, кои.4
ОГРН 1167746090710, ИНН 7714371162 КПП 771401001, ОКПО 52788888
р/с 40702810700000049377 в ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» г. Москва
БИК 044525555, к\с 30101810400000000555

г. Москва

Исх. № 21/06 от «22» июня 2022 г.

Коммерческое предложение

Объект: ремонт фасада по адресу: г. Москва, пр-д Березовой Роши, дом 12

Расчет на 1 000 м2 фасада.

№ п/п	Наименование	Количество		Стоимость, руб.	
		Ед. изм.	Всего	За един.	Всего
1. Строительно-монтажные работы					
1.	Демонтаж фиброцементных панелей	м2	1 000,00	900,00	900 000,00
2.	Обследование кронштейнов горизонтально-вертикальной системы вентфасада	м2	1 000,00	135,00	135 000,00
3.	Демонтаж направляющих системы каркаса вентфасада	м2	1 000,00	850,00	850 000,00
4.	Организация терморазрыва на вертикальных и горизонтальных направляющих	м2	1 000,00	202,00	202 000,00
5.	Нарезка фиброцементных панелей	м2	1 000,00	500,00	500 000,00
6.	Монтаж вертикальных направляющих системы фасада	м2	1 000,00	1 187,00	1 187 000,00
7.	Монтаж кронштейнов горизонтально-вертикальной системы фасада	м2	1 000,00	610,00	610 000,00
8.	Монтаж фиброцементных панелей (толщ.8мм)	м2	1 000,00	1 520,00	1 520 000,00
9.	Монтаж, перестановка, демонтаж грузоподъемных механизмов	м2	1 000,00	135,00	135 000,00
10.	Погрузочно-разгрузочные работы	м2	1 000,00	295,00	295 000,00
11.	Вывоз мусора	м2	1 000,00	223,00	223 000,00
12.	Транспортные расходы	м2	1 000,00	202,00	202 000,00
13.	Проектные, геодезические работы, непредвиденные затраты, мобилизация-демобилизация	м2	1 000,00	322,00	322 000,00
	Итого СМР:				7 081 000,00
2. Материалы					

14.	Направляющие системы крепления фиброцементных плит Альтфасад-03 (оцинкованная сталь, окрашенная порошковой эмалью).	м2	1 000,00	607,00	607 000,00
15.	Кронштейны горизонтально-вертикальной системы вентфасада	м2	264,00	310,00	81 840,00
16.	Минераловатный утеплитель 150мм с учетом технологических отходов	м2	160,00	633,00	101 280,00
17.	Фиброцементная панель толщ.8мм, класс горючести НГ, с учетом раскроя и технологических отходов	м2	1 000,00	1 820,00	1 820 000,00
18.	Лента EPDM(36мм,,60мм)	м2	1 000,00	101,00	101 000,00
19.	Крепежные и расходные материалы (анкер фасадный, заклепки из нержавеющей стали, дюбель тарельчатый для крепления теплоизоляции, втулки и т.п.)	м2	1 000,00	337,00	337 000,00
	Итого материалы:				3 048 120,00
	Итого СМР и материалы:				10 129 120,00
	Непредвиденные затраты:				780 000,00
	Всего:				10 909 120,00

Генеральный Директор ООО «РоКо-Строй»

Романов Е.А.